แบบ ปร.5

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม

เลขพัสดุที่ ๐๔๐ ๕๒ ๐๐๑๑ และ เลขพัสดุที่ ๐๔๐ ๖๐ ๐๐๕๑

สถานที่ก่อสร้าง อาคารเรียนโรงเรียนบ้านปล่อมเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

แบบปร. 4 ที่แนบมีจำนวน 1 **หน้า**

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวม (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	318,685.00	1.3074	416,648.77	
	เงื่อนไข				
	จ่ายเงินล่วงหน้า 0%				
	หักเงินประกันผลงาน 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			416,648.77	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			416,000.00	
	ตัวอักษร	สี่แสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน			

ประธานกรรมการ.....หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

(นายวิพัฒน์ เชื้อใหญ่)

กรรมการ.....นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายฉัตรชัย แจ่มใส)

กรรมการ.....นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายสุรินทร์ อุปคุตม์)

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม เลขพัสดุที่ ๐๔๐ ๕๒ ๐๐๑๑ และ เลขพัสดุที่ ๐๔๐ ๖๐ ๐๐๕๑

สถานที่ก่อสร้าง อาคารเรียนโรงเรียนบ้านปล่อมเหลี่ยม ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ
				ราคาหน่วย	รวม	ราคาหน่วย	รวม	และค่าแรงงาน
1	อาคารเลขพัสดุที่ ๐๔๐ ๕๒ ๐๐๑๑							
	- งานรื้อฝ้าเพดานเดิม ที่ความสูง 12 เมตร	ตร.ม.	131	-	-	25	3,275	3,275
	- ฝ้าเพดานอลูมิเนียม ที่ความสูง 12 เมตร	ตร.ม.	131	1,400	183,400	300	39,300	222,700
	- งานนั่งร้านเหล็ก	ตร.ม.	156	120	18,720	40	6,240	24,960
	- ค่าแรงย้ายนั่งร้าน	ตร.ม.	1,000	-	-	40	40,000	40,000
2	อาคารเลขพัสดุที่ ๐๔๐ ๖๐ ๐๐๕๑							
	- งานรื้อฝ้าเพดานเดิม (ภายในชนิดมีฉนวน)	ตร.ม.	50	-	-	35	1,750	1,750
	- งานซ่อมแซมหลังคา	งาน	1	-	-	10,000	10,000	10,000
	- งานฝ้าเพดานยิปซั่ม หนา 9 มิล	ตร.ม.	50	150	7,500	100	5,000	12,500
	- งานทาสี	ตร.ม.	50	35	1,750	35	1,750	3,500
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง							318,685