แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร.6

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงสนามบาสเก็ตบอลสนามกีฬากลางจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

แบบปร. 4 ที่แนบมีจำนวน 1 **หน้า**

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงสนามบาสเก็ตบอลสนามกีฬากลางจังหวัดสมุทรสาคร	333,000.00	
	ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น/งานก่อสร้าง		
	ราคากลาง	333,000.00	
	ตัวอักษร (สามแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)		

ประธานกรรมการ (นายเศรษฐา บุตรหนู) หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

กรรมการ (นายฉัตรชัย แจ่มใส) นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ (นายสุรินทร์ อุปคุตม์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงสนามบาสเก็ตบอลสนามกีฬากลางจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

แบบปร. 4 ที่แนบมีจำนวน 1 **หน้า**

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง **เมื่อวันที่** 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวม (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	254,750.00	1.3074	333,060.15	
	เงื่อนไข				
	จ่ายเงินล่วงหน้า 0%				
	หักเงินประกันผลงาน 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			333,060.15	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			**333,000.00**	
	ตัวอักษร	สามแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน			

หมายเหตุ น้ำมันดีเซล 26.00-26.99 บาท/ลิตร

ราคาพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร ประจำเดือน ธันวาคม 2561

ประธานกรรมการ หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(นายเศรษฐา บุตรหนู)

กรรมการ นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายฉัตรชัย แจ่มใส)

กรรมการ นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายสุรินทร์ อุปคุตม์)

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

โครงการ ปรับปรุงสนามบาสเก็ตบอลสนามกีฬากลางจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ
				ราคาหน่วย	รวม	ราคาหน่วย	รวม	และค่าแรงงาน
	งานรางระบายน้ำ							
1	งานรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาเหล็ก	เมตร	58.00	3,200.00	185,600.00	รวมกับราคาวัสดุ	-	185,600.00
2	งานรางน้ำฝนสแตนเลส หนา 1 มม. กว้าง 6"	เมตร	66.00	825.00	54,450.00	รวมกับราคาวัสดุ	-	54,450.00
3	ท่อรับน้ำฝนสแตนเลส หนา 0.5 มม. ขนาด Ø 4"	เมตร	28.00	525.00	14,700.00	รวมกับราคาวัสดุ	-	14,700.00
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง							**254,750.00**

ประธานกรรมการ หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ
(นายเศรษฐา บุตรหนู)

กรรมการ นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายฉัตรชัย แจ่มใส)

กรรมการ นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายสุรินทร์ อุปคุตม์)

การแบ่งงวดงานกำหนดระยะเวลาทำงานและการจ่ายเงิน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงสนามบาสเก็ตบอลสนามกีฬากลางจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

จำนวน 1 งวดงาน ระยะเวลา 60 วัน จำนวนเงิน 100%

งวดที่	สิ่งที่ต้องดำเนินการก่อสร้าง	ระยะเวลา	จ่ายเงิน
1	เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างงานรางระบายน้ำตัวยูพร้อมฝาเหล็ก งานติดตั้งรางน้ำฝนสแตนเลส และท่อรับน้ำฝนสแตนเลส แล้วเสร็จทั้งหมด	60 วัน	100%
รวม		**60 วัน**	**100%**

ประธานกรรมการ.....หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(นายเศรษฐา บุตรหนู)

กรรมการ.....นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายฉัตรชัย แจ่มใส)

กรรมการ.....นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายสุรินทร์ อุปคุตม์)